

G e m e i n d e   S t r u l l e n d o r f

K a n a l i s a t i o n



**Auflagen und Bedingungen für die Erstellung von  
Kanalhausanschlüssen im Gemeindegebiet**

# M e r k b l a t t

## Hausanschlüsse sind folgendermaßen herzustellen:

Der Bauherr muss mit der zuständigen Vertragsfirma die Verlegearbeiten rechtzeitig koordinieren, nach Erhalt der gemeindlichen Auftragsschreiben

- ▶ der Beginn der Verlegearbeiten hat vormittags zu erfolgen, um bei evtl. auftretenden Schäden genügend Reaktionszeit zu besitzen

- ▶ Entwässerungsplan nach EWS § 10 Abs. 1

- ▶ Grundstücksentwässerung bis Kontrollschacht im Trennsystem

*Wir weisen auch darauf hin, dass für Abwässer oder Schmutzwasser die Norm DIN 4034/1 – Typ 2 – maßgebend ist! Das bedeutet, dass Schachtteile Teil 1 mit Muffenverbindungen, Gleitringdichtungen und Lastausgleichsringen erforderlich sind. Schachtunterteile (Böden) mit offenen Gerinne KG Rohranschlüssen DN 150 mm sind zwingend einzubauen!*

- ▶ die Leitung darf nicht überbaut (z.B. Bodenplatte) sein bzw. überbaut werden

- ▶ die Leitung ist auf mind. 15 cm Sandbett zu verlegen und die Rohrüberdeckung mind. 30 cm über Rohrscheitel

Der Grundstückseigentümer hat sein Anwesen gegen Rückstau zu sichern

- ▶ die Abnahme der neuen Hausanschlussleitung hat **zwingend bei offenem Rohrgraben** durch die Gemeinde Strullendorf (Klärwärter – Tel.Nr. 09543/4735 oder Handy-Nr. 0171/6726544) zu erfolgen, damit die Leitung unsererseits eingemessen werden kann; wenn dies nicht möglich ist, muss zeitnah ein Foto oder Skizze vom Bauherrn bzw. von der bauausführenden Firma nachgereicht werden

Den Abnahmetermin bitte **rechtzeitig** mit unseren Klärwärtern vereinbaren:

Montag – Donnerstag von 7.30 Uhr - 16.00 Uhr  
Freitag von 7.30 Uhr – 11.30 Uhr

- ▶ eine Dichtheitsprüfung des Hausanschlussleitung ist vorzulegen
- ▶ bei Zuwiderhandlungen des Bauherrn kann die Gemeinde ein **Zwangsgeld einheben**

Bei Rückfragen: Gemeinde Strullendorf  
Sachgebiet Bauamt, Tel.Nr. 09543/8226-23  
Sachgebiet Bautechnik, Tel.Nr. 09543/8226-25